

Numer zapytania	Z138/298/1
Tytuł zapytania	Remont posadzki przy kanale rewizyjnym na torze 11
Kupiec prowadzący:	Zieliński, Damian
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zieliński, Damian
Data złożenia:	2025-08-06 17:15:00
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-08-06 17:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-08-15 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-08-13 13:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ofertowym:

1. Przedmiot zapytania:

Remont posadzki w obszarze montażu w 2 wariantach.

Osoba prowadząca: Jakub Kaczmarek; Kontakt: Tel.: +48 885 557 905; E-mail: j.kaczmarek@fpospzn.pl

Dane techniczne:

- Wariant 1
 - Roboty rozbiórkowe łącznie ok. 660 m²
 - Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca prac – prace odbywają się na ruchu, w hali montażu. Należy wygrodzić oraz zabezpieczyć miejsce aby maksymalnie ograniczyć negatywne oddziaływanie na produkcję.
 - Nacięcie istniejącej posadzki
 - Skucie posadzki
 - Rozebranie torowiska
 - Rozebranie podsypki oraz podbudowy zgodnie z projektem
 - Wywóz odpadów wraz z utylizacją
 - Odtworzenie istniejącego torowiska:
 - Wykonanie podbudowy – zagęszczenie gruntu pod nową posadzkę
 - Wykonanie podbudowy betonowej
 - Wykonanie fundamentu żelbetowego wraz z miejscem posadowienia,
 - Wykonanie dylatacji
 - Dostawa i montaż torowiska,
 - Dostawa i montaż okuć,
 - Obsługa geodezyjna,
 - Wykonanie posadzki w rejonie torowiska – łącznie ok. 660 m²:
 - Przygotowanie podłoża pod nową posadzkę wraz z zagęszczeniem
 - Wykonanie podbudowy betonowej,
 - Wykonanie posadzki zbrojonej siatką zgodnie z projektem
 - Wykonanie detali połączenia nowej posadzki z istniejącą – zgodnie z projektem
 - Utwardzenie powierzchni posadzki posypką zgodnie z projektem
 - Zatarcie mechaniczne posadzki na gładko
 - Impregnacja posadzki
 - Wykonanie dylatacji przeciwskurczowych, wraz z wypełnieniem masą uszczelniającą po 28

- dniach.
 - Porządkowanie miejsca prac
 - Przygotowanie dokumentacji odbiorowej
- Wykonanie posadzki pomiędzy kanałem kablowym a przesuwnicą – łącznie ok. 108 m²:
 - Wypełnienie ubytków w posadzce kompozytami polimerowymi
 - Impregnacja posadzki żywicami meta-akrylowymi
 - Reprofilacja posadzki z wykorzystaniem zagęszczanych żywic meta-akrylowych
 - W razie konieczności zabezpieczenie posadzki wzmacnianym włóknem szklanym
 - Wykonanie warstwy szczepnej pod właściwą posadzkę meta-akrylową
 - Wykonanie posadzki z użyciem żywicy meta-akrylowej wraz z warstwą antypoślizgową R11
 - Dwukrotne lakierowanie posadzki warstwą lakierów żywicy meta-akrylowej
 - Wykonanie dylatacji przeciwskurczowych, wraz z wypełnieniem masą uszczelniającą
 - Porządkowanie miejsca prac
 - Przygotowanie dokumentacji odbiorowej
- Wymiana pokrycia istniejącego kanału kablowego – łącznie ok. 18 m²:
 - Demontaż istniejącego pokrycia
 - Czyszczenie oraz naprawa okucia wokół kanału kablowego
 - Malowanie okucia na szaro RAL 7035
 - Wymiana istniejącego pokrycia kanału na pokrycie z ceownika C180, malowanego na szaro RAL 7035
 - Wywóz odpadów wraz z utylizacją
- Wariant 2
 - Roboty rozbiórkowe
 - Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca prac – prace odbywają się na ruchu, w hali montażu. Należy wygrodzić oraz zabezpieczyć miejsce aby maksymalnie ograniczyć negatywne oddziaływanie na produkcję.
 - Nacięcie istniejącej posadzki
 - Frezowanie lub śrutowanie starej nawierzchni posadzki
 - Wywóz odpadów wraz z utylizacją
 - Wykonanie posadzki w rejonie torowiska oraz przesuwnicy – ok. 768 m²:
 - Wypełnienie ubytków w posadzce kompozytami polimerowymi
 - Impregnacja posadzki żywicami meta-akrylowymi
 - Reprofilacja posadzki z wykorzystaniem zagęszczanych żywic meta-akrylowych
 - W razie konieczności zabezpieczenie posadzki wzmacnianym włóknem szklanym
 - Wykonanie warstwy szczepnej pod właściwą posadzkę meta-akrylową
 - Wykonanie posadzki z użyciem żywicy meta-akrylowej wraz z warstwą antypoślizgową R11
 - Dwukrotne lakierowanie posadzki warstwą lakierów żywicy meta-akrylowej
 - Wykonanie dylatacji przeciwskurczowych, wraz z wypełnieniem masą uszczelniającą
 - Porządkowanie miejsca prac
 - Przygotowanie dokumentacji odbiorowej
 - Wykonanie posadzki w rejonie torowiska oraz przesuwnicy – ok. 768 m²:
 - Wypełnienie ubytków w posadzce kompozytami polimerowymi
 - Impregnacja posadzki żywicami meta-akrylowymi
 - Reprofilacja posadzki z wykorzystaniem zagęszczanych żywic meta-akrylowych
 - W razie konieczności zabezpieczenie posadzki wzmacnianym włóknem szklanym
 - Wykonanie warstwy szczepnej pod właściwą posadzkę meta-akrylową
 - Wykonanie posadzki z użyciem żywicy meta-akrylowej wraz z warstwą antypoślizgową R11
 - Dwukrotne lakierowanie posadzki warstwą lakierów żywicy meta-akrylowej
 - Wykonanie dylatacji przeciwskurczowych, wraz z wypełnieniem masą uszczelniającą
 - Porządkowanie miejsca prac
 - Przygotowanie dokumentacji odbiorowej
 - Wymiana pokrycia istniejącego kanału kablowego – łącznie ok. 18 m²:
 - Czyszczenie oraz naprawa okucia wokół kanału kablowego
 - Malowanie okucia na szaro RAL 7035
 - Wymiana istniejącego pokrycia kanału na pokrycie z ceownika C180, malowanego na szaro RAL 7035
 - Wywóz odpadów wraz z utylizacją
 - Dane techniczne:
 - Dokładność wykonania powierzchni prac podtorza: ± 1 mm! (dot. Wariantu 1)
 - Posadzka: betonowa utwardzona powierzchniowo (dot. Wariantu 1)
 - Miejsce produkcyjne i droga transportowa pod ruch wózków widłowych z kołami gumowymi
 - Klasa odporności na ścieranie min.: AR2.
 - Wymagania specjalne: nachylenie nawierzchni nie może przekraczać 0,5 stopni

W ofercie należy ująć porządkowanie miejsca prac oraz wywóz powstałych odpadów wraz z ich utylizacją. Jeżeli istnieje konieczność wykonania prac nieprzewidzianych w załączonym w tabeli zakresie proszę o kalkulację indywidualną i ujęcie w wycenie końcowej zadania.

Ważne: W wycenie proszę przyjąć kwoty netto. Przed przystąpieniem do ofertowania należy bezwzględnie zapoznać się ze specyfiką wykonania prac oraz zweryfikować w terenie przyjęte obmiary. Jeżeli prace wymagają użycia dodatkowego sprzętu należy kwoty wliczyć proporcjonalnie do odpowiednich pozycji. Jeżeli istnieje konieczność wykonania prac nieprzewidzianych w załączonym w tabeli zakresie, proszę o kalkulację indywidualną i ujęcie w wycenie końcowej zadania.

Wymagania BHP mające wpływ na ofertę

W gestii wykonawcy zabezpieczenie miejsca prac do dostępu osób trzecich oraz ograniczenie rozprzestrzeniania pyłu z prowadzonych prac.

Terminarz prowadzenia prac uciążliwych powinny być uzgadniane z Kierownikiem produkcji.

2. Oferta powinna zawierać:

- Cenę jednostkową
- Termin realizacji
- Czas gwarancji
- Warunki płatności
- Termin ważności oferty
- Warunki dostawy

3. Warunki zamówienia:

- Przesłanie zamówienia systemowego, bądź zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny),
- Sugerowany termin płatności: 30 dni

4. Warunki wymagane od oferenta:

- Przedstawiona oferta cenowa winna być w oparciu o wizję lokalną w lokalizacji, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym oraz przeprowadzoną rozmowę z przedstawicielem Zamawiającego.

5. Dokumenty wymagane od oferenta do dołączenia, do postępowania ofertowego

- N/D

6. Przebieg postępowania ofertowego i wyboru dostawcy:

- Niniejsze postępowanie ofertowe jest postępowaniem prywatnym i nie podlega prawu o przetargach publicznych
- FPS Sp. z o.o. zastrzega możliwość:
 - a. do swobodnego i selektywnego wyboru dostawców
 - b. zmiany zakresu przetargu oraz jego przebiegu
 - c. odrzucenie ofert, rezygnację i zamknięcie postępowania ofertowego bez wyłonienia docelowego dostawcy i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny

7. Ogólne warunki dostaw:

Dla dostawców, którzy nie mają podpisanej umowy ramowej z FPS obowiązują ogólne warunki dostaw, które znajdują się <https://fpospoznan.pl/warunki-dostaw/>

8. Regulamin:

Oferent poprzez złożenie oferty potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie treści zapytania ofertowego oraz regulaminu znajdującego się pod poniższym linkiem <https://fpospoznan.logintrade.net/portal,regulamin.html>

W razie pytań dotyczących obsługi platformy Logintrade, prosimy o bezpośredni kontakt z jej operatorem nr tel. +48 71 787 35 34; e-mail: helpdesk@logintrade.net.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zakres prac, remont posadzki w obszarze montażu.xlsx
2.	Fundament pod torowisko do wyceny.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wariant 1		1	szt.	Inne
2.	Wariant 2		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Termin płatności: 30 dni (płatności etapowa)

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Termin realizacji
2.	Okres Gwarancji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie