Numer zapytania	Z87/298/1
Tytuł zapytania	Wykonanie modernizacji kanału rewizyjnego w Hali Produkcyjnej - H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.
Kupiec prowadzący:	Zieliński, Damian
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zieliński, Damian
Data złożenia:	2025-02-28 16:38:24
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-02-28 17:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-03-14 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-03-07 14:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ofertowym:

1. Przedmiot zapytania:

Remont kanału przy torze 11 w hali produkcyjnej FPS.

Osoba prowadząca:
Jakub Kaczmarek
Kontakt: Tel.: +48 885 557 905
E-mail: j.kaczmarek@fpspoznan.pl

Przy wysłaniu oferty proszę o dołączenie wypełnionego pliku Excel (w formie dwóch plików - pdf oraz edytowalnego pliku Excel), który znajdziecie Państwo w załączniku zapytania ofertowego.

- Dane techniczne
  - Rozbiórka istniejącego kanału wraz z infrastrukturą oraz przyległą posadzką:
  - Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca prac – prace odbywają się na ruchu, w hali montażu. Należy wygrodzić oraz zabezpieczyć miejsce aby maksymalnie ograniczyć negatywne oddziaływanie na produkcję.
  - Nacięcie istniejącej posadzki
  - Skucie posadzki wokół kanału
  - Rozebranie istniejącego kanału – płyta denna wraz z schodami oraz ścianami zewnętrznymi
  - Rozebranie torowiska
  - Rozebranie podsypki oraz podbudowy zgodnie z projektem
  - Wywóz odpadów wraz z utylizacją
- Budowa nowego kanału:
  - Wykonanie podbudowy – zagęszczenie gruntu pod nowy kanał
  - Wykonanie podbudowy betonowej
  - Wykonanie żelbetowej płyty dennej kanału wraz z odwodnieniem, ścian zewnętrznych wraz z miejscem posadowienie szyn oraz wnękami na lampy, schodów zejściowych (2 szt.),
  - Wykonanie dylatacji
  - Podłączenie odwodnienia do istniejącej instalacji
  - Wykonanie wylewki betonowej
  - Przebudowa – dostosowanie istniejącego kanału kablowego
  - Dostawa i montaż torowiska z możliwością regulacji wysokości
  - Dostawa i montaż okuć,

    - Obsługa geodezyjna,
- Wykonanie posadzki wokół kanału wraz z stanowiskami pod podnośniki:
    - Przygotowanie podłoża pod nową posadzkę wraz z zagęszczeniem
    - Wykonanie podbudowy betonowej,
    - Wykonanie posadzki zbrojonej siatką zgodnie z projektem
    - Wykonanie detali połączenia nowej posadzki z istniejącą – zgodnie z projektem
    - Utwardzenie powierzchni posadzki posypką zgodnie z projektem
    - Zatarcie mechaniczne posadzki na gładko
    - Impregnacja posadzki
    - Wykonanie dylatacji przeciwskurczowych, wraz z wypełnieniem masą uszczelniającą po 28 dniach.
    - Porządkowanie miejsca prac
    - Przygotowanie dokumentacji odbiorowej
- Dane techniczne:
    - Długość w świetle otworu kanału: 53 m
    - Szerokość w świetle otworu: 1,1 m
    - Głębokość kanału do poziomu posadzki: ± 1,25 m
    - Dokładność wykonania powierzchni prac podtorza: ± 1 mm!

Wymagania specjalne: torowisko z przeznaczeniem do pomiaru wagonów wypoziomowanie miejsc montowania szyny. Należy pozostawić miejsca dla śrub montażowych i służącej do niwelacji szyny.

Posadzka: betonowa utwardzona powierzchniowo zgodnie z projektem, miejsce produkcyjne i droga transportowa pod ruch wózków widłowych z kołami gumowymi. Klasa odporności na ścieranie min.: AR2.

Posadzka wzdłuż kanału będzie wykorzystywana pod dźwigniki. Wymagania posadzki w miejscu pod podnośniki min. 2,45 MPa. Wymagania specjalne: nachylenie nawierzchni nie może przekraczać 0,5 stopnia.
Podnośniki kolumnowe: 8 podnośników na 1 kanał rewizyjny (min. 8 stanowisk). Waga jednego modułu podnośnika 2000 kg udźwig: 15 ton. Długość podnośnika: 1,45 m Szerokość podnośnika: 1,45 m.

W ofercie należy ująć porządkowanie miejsca prac oraz wywóz powstałych odpadów wraz z ich utylizacją. Jeżeli istnieje konieczność wykonania prac nieprzewidzianych w załączonym w tabeli zakresie proszę o kalkulację indywidualną i ujęcie w wycenie końcowej zadania.

W wycenie proszę przyjąć kwoty netto. Przed przystąpieniem do ofertowania należy bezwzględnie zapoznać się ze specyfiką wykonania prac oraz zweryfikować w terenie przyjęte obmiary. Jeżeli prace wymagają użycia dodatkowego sprzętu należy kwoty wliczyć proporcjonalnie do odpowiednich
pozycji. Jeżeli istnieje konieczność wykonania prac nieprzewidzianych w załączonym w tabeli zakresie, proszę o kalkulację indywidualną i ujęcie w wycenie końcowej zadania.

W gestii wykonawcy zabezpieczenie miejsca prac do dostępu osób trzecich oraz ograniczenie rozprzestrzeniania pyłu z prowadzonych prac.
Terminarz prowadzenia prac uciążliwych powinny być uzgadniane z Kierownikiem produkcji.

2. Oferta powinna zawierać:

- Cenę jednostkową i ceny opcji wymienionych w opisie (załączona tabela)
- Dane techniczne,
- Termin realizacji,
- Czas gwarancji,
- Warunki płatności,
- Termin ważności oferty,

3. Warunki zamówienia:

- Przesłanie zamówienia systemowego, bądź zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny),
- Sugerowany termin płatności: 30 dni
- Rozliczenie etapowe

4. Warunki wymagane od oferenta:

- Przedstawiona oferta cenowa winna być w oparciu o wizje lokalną w lokalizacji, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym oraz przeprowadzoną rozmowę z przedstawicielem Zamawiającego.

5. Dokumenty wymagane od oferenta do dołączenia, do postępowania ofertowego

- Polisa OC,

- referencje
- realizacje

6. Przebieg postępowania ofertowego i wyboru dostawcy:

- Niniejsze postępowanie ofertowe jest postępowaniem prywatnym i nie podlega prawu o przetargach publicznych
- FPS Sp. z o.o. zastrzega możliwość:
    a. do swobodnego i selektywnego wyboru dostawców
    b. zmiany zakresu przetargu oraz jego przebiegu
    c. odrzucenie ofert, rezygnację i zamknięcie postępowania ofertowego bez wyłonienia docelowego dostawcy i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny

7. Ogólne warunki dostaw:

Dla dostawców, którzy nie mają podpisanej umowy ramowej z FPS obowiązują ogólne warunki dostaw, które znajdują się https://fpspoznan.pl/warunki-dostaw/

8. Regulamin:

Oferent poprzez złożenie oferty potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie treści zapytania ofertowego oraz regulaminu znajdującego się pod poniższym linkiem

https://fpspoznan.logintrade.net/portal,regulamin.html

W razie pytań dotyczących obsługi platformy Logintrade, prosimy o bezpośredni kontakt z jej operatorem nr tel. +48 71 787 35 34; e-mail: helpdesk@logintrade.net.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zakres prac, Remont kanału - tor 11 dobry.xlsx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Roboty rozbiórkowe		1	szt.	Inne
2.	Wykonanie kanału zgodnie z dokumentacją		1	szt.	Inne
3.	Wykonanie nowej posadzki		1	szt.	Inne
4.	Torowisko		1	szt.	Inne
5.	Przebudowa kanalizacji deszczowej		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni (etapowo)
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Prosze o podanie terminu realizacji
2.	Proszę o podanie okresu gwarancji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie